



Наш адрес: 101000 г.Москва, ул. Мясницкая, д. 42, стр.3 E-mail: a-trading@bk.ru

Телефоны: 8(800)775-03-60, +7(495)989-18-04

Наши сайты: fibroplity.ru
atr1.ru

Средний расчет обрешетки оцинкованной (вертикальной) для фасадных панелей

Площадь фасада: **1 000,00** кв.м.

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Кол-во	Цена в руб. с НДС	Сумма в руб. с НДС	Расход на м2 1 000,00
Межшовные планки					
Планка горизонтального шва оцинкованная 0,5мм окрашенная по каталогу RAL (использовать не обязательно)	п.м.	500	60	30000	0,50
Планка вертикального шва оцинкованная 0,5мм окрашенная по каталогу RAL (использовать не обязательно)	п.м.	500	65	32500	0,50
Планка внешнего угла оцинкованная 0,5мм окрашенная по каталогу RAL (использовать не обязательно)	п.м.	300	75	22500	0,30
Итого межшовные планки:				85 000,00	85
ОБРЕШЕТКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА					
Вертикальный профиль «П»-образный. Толщина 1,2 мм. 30x80 L=3 м. оцинкованный	п.м.	1 800	152,00	273 600,00	1,80
Горизонтальный профиль «Г»-образный. Толщина 1,2 мм. 40x40 L=3 м. оцинкованный	п.м.	500	82,00	41 000,00	0,50
Кронштейн 50*50*50 2мм оцинкованный	шт	3 500	13,00	45 500,00	3,50
Итого обрешетка:				360 100,00	360,1
КРЕПЕЖ					
Анкерный крепитель 10*100	шт	3 500	32,00	112 000,00	3,50
Заклепка фасадная с втулкой ст/ст 4,8*21 с полем 14мм окрашенная по RAL	шт	12 000	17,50	210 000,00	12,00
Заклепка для м/обрешетки 4*10 нерж/нерж	шт	10 000	4,00	40 000,00	10,00
Паронитовая прокладка	шт	3 500	4,00	14 000,00	3,50
Итого крепеж:				376 000,00	376
Итого по смете:				821 100,00	

Наши основные телефоны: +7(495)989-18-04, 8(800)775-03-60 - звонок по России бесплатный

Внимание!

Расчет выполнен исходя из средних показателей, на основании статистики монтажа фасадных панелей на объектах различной сложности.

Данный расчет является средним и необходим для ориентировочного расчета фасада. При расчете фасадных элементов следует учитывать многие факторы. Например, толщину утеплителя, состояние и кривизну стен, количество окон и дверей, входных групп, сложность архитектуры фасада, размеры облицовочного материала и другие факторы, влияющие на изменение количества элементов.

Условия оплаты - предоплата 100% всего объема. Просим Вас принять во внимание, что цены на материалы на рынке меняются и возможно подорожание.

Срок изготовления системы уточняйте на момент заказа. Доставка материалов рассчитывается отдельно.